

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.154-02 สายแม่ขวัญแก้ว หมู่ที่ 6-2 บ้านทุ่งขวัญแก้ว-บ้านบางง ตำบลแม่เจ้ายูหัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.154-02 หน่วยวงเงินของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้ายูหัว / องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้ายูหัว

สายแม่ขวัญแก้ว หมู่ที่ 6-2 บ้านทุ่งขวัญแก้ว-บ้านบางง ตำบลแม่เจ้ายูหัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,004,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,965 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทล - 2 - 205

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 9,106,299.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 อนุชา รักษ์รงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 พณชกฤต สมพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พณชกฤต สมพงษ์

17 มีนาคม 2563 16:20:29

(นายอนุชา รักษ์รงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพณชกฤต สมพงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.154-02 สายแม่ขวัญแก้ว หมู่ที่ 6-2 บ้านทุ่งขวัญแก้ว ตำบลแม่เจ้ายูหัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้ายูหัว / องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้ายูหัว

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1		งานพื้นทางเดิม							
2.1	1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1	งานรื้อชั้นพื้นเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสม)	ตร.ม.	11,860.000	10.76	127,613.60	1.3863	14.91	176,910.73
	1.1.3	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3.1	1.1.3.1	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	3,113.250	285.89	890,047.04	1.3863	396.32	1,233,872.21
4.1	1.1.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.1.4.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	593.000	450.00	266,850.00	1.3863	623.83	369,934.15
2		งานผิวจราจร							
2.1		งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1.1		งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7.1	2.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	11,860.000	390.47	4,630,974.20	1.3863	541.30	6,419,919.53
7.2	2.1.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	1,128.000	187.40	211,387.20	1.3863	259.79	293,046.07
7.3	2.1.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	56.000	125.13	7,007.28	1.3863	173.46	9,714.19
7.4	2.1.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,965.000	62.56	185,490.40	1.3863	86.72	257,145.34
7.5	2.1.2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	593.000	420.59	249,409.87	1.3863	583.06	345,756.90
TOTAL									9,106,299.12

(นายชัยวัฒน์ ลิทธิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอนุชา รักวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ใจพอง)
นายจวบ ใจบง