



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่ม อำเภอฮ้าง

ที่..... วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพังหมอ หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่ม อำเภอฮ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่ม อำเภอฮ้าง ที่ ๒๘๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่ม อำเภอฮ้าง ที่ ๒๘๒ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพังหมอ หมู่ที่ ๕ ในวงเงินงบประมาณ ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ฯ แล้วเสร็จสิ้น โดยกำหนดราคากลางที่วงเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมได้แนบบแบบรายการงานก่อสร้าง แบบโครงการก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ทด - ๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย และใบกำหนดราคากลางแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐณี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๕ ก.ค. ๒๕๖๑

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพังหมอ หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๑ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานของ

กรมการปกครอง เลขที่ ๓๑ - ๐๑

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | FN     | ราคาต่อหน่วยxFN | ราคากลาง   |
|----------|----------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|-----------------|------------|
| ๑        | งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นทางเดิม          | ตร.ม. | ๕๒๔.๐๐ | ๒.๘๕         | ๑,๔๙๓.๔๐   | ๑.๔๐๑๙ | ๓.๙๙            | ๒,๐๙๓.๕๙   |
| ๒        | งานทรายรองพื้น                         | ลบ.ม. | ๒๖.๒๐  | ๕๒๓.๔๗       | ๑๓,๗๑๔.๙๑  | ๑.๔๐๑๙ | ๗๓๓.๘๕          | ๑๙,๒๒๖.๙๓  |
| ๓        | งานผิวจราจรคอนกรีต (ค๒) ๒๔๐ กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | ๗๘.๖๐  | ๒,๒๑๓.๐๘     | ๑๗๓,๙๔๘.๐๙ | ๑.๔๐๑๙ | ๓,๑๐๒.๕๑        | ๒๔๓,๘๕๗.๘๒ |
| ๔        | งานปูผิวคอนกรีต                        | ตร.ม. | ๕๒๔.๐๐ | ๑๒.๕๕        | ๖,๕๗๖.๒๐   | ๑.๔๐๑๙ | ๑๗.๕๙           | ๙,๒๑๙.๑๗   |
| ๕        | งานเหล็กเสริม                          |       |        |              |            |        |                 |            |
|          | -เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม.  | ตร.ม. | ๕๒๔.๐๐ | ๓๖.๐๐        | ๑๘,๘๖๔.๐๐  | ๑.๔๐๑๙ | ๕๐.๔๖           | ๒๖,๔๔๕.๔๔  |
|          | @ ๐.๒๐ เมตร                            |       |        |              |            |        |                 |            |
|          | -เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.                  | เส้น  | ๕.๐๐   | ๓๔๖.๓๐       | ๑,๗๓๑.๕๐   | ๑.๔๐๑๙ | ๔๘๕.๔๗          | ๒,๔๒๗.๓๘   |
|          | -เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.                  | เส้น  | ๑.๐๐   | ๖๑๗.๖๓       | ๖๑๗.๖๓     | ๑.๔๐๑๙ | ๘๖๕.๘๕          | ๘๖๕.๘๕     |
|          | -เหล็กข้ออ้อย SD.๒๔ Ø ๑๖ มม.           | เส้น  | ๑๔.๐๐  | ๓๗๓.๖๕       | ๕,๒๓๑.๑๐   | ๑.๔๐๑๙ | ๕๒๓.๘๑          | ๗,๓๓๓.๔๗   |
| ๖        | งานวัสดุรองต่อ                         |       |        |              |            |        |                 |            |
|          | -งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต              | ม.    | ๑๗๗.๐๐ | ๑๔.๙๒        | ๒,๖๗๐.๖๘   | ๑.๔๐๑๙ | ๒๐.๙๑           | ๓,๗๙๔.๐๒   |
| ๗        | งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง                | ม.    | ๑๓๑.๐๐ | ๒๑.๙๔        | ๒,๘๗๔.๑๔   | ๑.๔๐๑๙ | ๓๐.๗๕           | ๔,๐๒๙.๒๕   |
| ๘        | งานหินคลุกถมไหล่ทาง                    | ลบ.ม. | ๓๐.๐๐  | ๔๙๒.๓๐       | ๑๔,๗๖๙.๐๐  | ๑.๔๐๑๙ | ๖๙๐.๑๕          | ๒๐,๗๐๔.๖๖  |
|          |                                        |       |        |              |            |        |                 |            |
|          | รวมค่างานต้นทุนงานทาง                  |       |        |              | ๒๔๒,๔๙๐.๖๕ |        |                 |            |
|          | Factor F 'งานทาง                       |       |        |              |            | ๑.๔๐๑๙ |                 |            |
|          | เป็นเงินค่างานประเมิน                  |       |        |              |            |        |                 | ๓๓๙,๔๕๖.๙๙ |
|          | ประเภทงานอื่นๆ                         |       |        |              |            |        |                 |            |
|          | รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ                |       |        |              |            |        |                 |            |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม                     |       |        |              |            | ๑.๐๗๐๐ |                 |            |
|          | เป็นเงินค่างานประเมิน                  |       |        |              |            |        |                 | -          |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

งบประมาณที่ตั้งไว้

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

๒๔๒,๔๙๐.๖๕

๓๓๙,๔๕๖.๙๙

-

๓๓๙,๔๕๗.๖๕

๓๓๙,๐๐๐.๐๐

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอนุชา รักษ์รงค์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายปณิธิ สมพงษ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....  
(นางณัฐนรี มีสวน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพังหนอ หมู่ที่ ๕  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ๋ม อำเภอเขียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๓๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ๓๑ - ๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
  - ๕.๒
  - ๕.๓
  - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                             |                                   |               |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายนุชา รักษ์รงค์       | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์         | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน       | กรรมการ       |