



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ที่..... วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๓๓๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๓๓๖ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ในวงเงินงบประมาณ ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ฯ แล้วเสร็จสิ้น โดยกำหนดราคากลางที่วงเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมได้แนบบแบบรายการงานก่อสร้าง แบบโครงการก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ทด - ๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย และใบกำหนดราคากลางแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนุชา รักขรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

๑ ค.ค. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๖ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานของ
 กรมการปกครอง เลขที่ ทด - ๐๑
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นทางเดิม	๕๔๔.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๑,๕๕๐.๔๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๙	๒,๑๗๓.๕๑
๒	งานทรายรองพื้น	๒๗.๒๐	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๗	๑๓,๓๐๒.๗๐	๑.๔๐๑๙	๖๘๕.๖๒	๑๘,๖๔๙.๐๖
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค๒) ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๘๑.๖๐	ลบ.ม.	๒,๒๑๓.๐๘	๑๘๐,๕๘๗.๓๓	๑.๔๐๑๙	๓,๑๐๒.๕๑	๒,๕๓,๑๖๕.๓๘
๔	งานผิวคอนกรีต	๕๔๔.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๖,๘๒๗.๒๐	๑.๔๐๑๙	๑๗.๕๙	๙,๕๗๑.๐๕
๕	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม.	๕๔๔.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๑๙,๕๘๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐.๔๖	๒๗,๔๕๔.๘๑
	๑ ๐.๒๐ เมตร							
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๕.๐๐	เส้น	๓๔๖.๓๐	๑,๗๓๑.๕๐	๑.๔๐๑๙	๔๘๕.๔๗	๒,๔๑๗.๓๙
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๑.๐๐	เส้น	๖๑๗.๖๓	๖๑๗.๖๓	๑.๔๐๑๙	๘๖๕.๘๕	๘๖๕.๘๖
๖	งานวัสดุรองดอ							
	-แผ่นโพน	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๕๖.๐๘
	-งานหยอดทรายรองดอคอนกรีต	๕๒.๐๐	ม.	๑๔.๙๒	๗๗๕.๘๔	๑.๔๐๑๙	๒๐.๙๑	๑,๐๘๗.๖๕
๗	งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง	๑๓๖.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๒,๙๘๓.๘๔	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๔,๑๘๓.๐๕
๘	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๗.๕๖	๑๔,๓๒๑.๙๒	๑.๔๐๑๙	๖๒๗.๔๓	๒๐,๐๗๗.๙๐
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F 'งานทาง เป็นเงินค่างานประเมิน				๒๔๒,๓๒๒.๓๖	๑.๔๐๑๙		๓๓๙,๓๘๙.๓๖
	ประเภทงานอื่นๆ							๓๓๙,๓๘๙.๓๖
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน					๑.๐๗๐๐		-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒๔๒,๓๒๒.๓๖

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๓๓๙,๓๘๙.๓๖

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

๓๓๙,๓๘๙.๓๖

งบประมาณที่ตั้งไว้

๓๓๙,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุชา รักษ์รงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปณิธิ สมพงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....
 (นางณัฐพร มีสวน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
 (นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

- ๑ ต.ก. ๒๕๖๑