

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระ รพช. หมู่ที่ ๖ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๔.๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนของ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
 ประมาณราคา วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B๗ ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานดินลูกรังขยายพื้นทาง	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๗.๓๔	๑๒,๔๒๘.๔๐	๑.๔๐๑๙	๒๙๐.๓๘	๑๗,๔๒๓.๗๗
๒	งานเกรต-บัตต์ พื้นทางเดิม	๖๙๖.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๑,๙๘๓.๖๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๙	๒,๗๘๐.๘๓
๓	ทรายถมปรับระดับ	๓๔.๘๐	ลบ.ม.	๗๑๐.๙๓	๒๔,๗๔๐.๖๖	๑.๔๐๑๙	๙๙๖.๖๕	๓๔,๖๘๓.๕๑
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ ๒๘๐ กก./ตร.ม.	๑๐๔.๔๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๘๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒,๙๔๓.๙๙	๓๐๗,๓๕๒.๕๖
๕	งานปูผิวคอนกรีต	๖๙๖.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๗๙	๘,๙๐๓.๘๔	๑.๔๐๑๙	๑๒๗.๙๓	๑๒,๔๗๙.๔๙
๖	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก WIRE MESH Ø ๖ มม. @ ๐.๓๐ ม.#	๖๙๖.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๔๑,๐๖๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๘๒.๗๑	๕๗,๕๖๗.๖๒
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๑๐.๘๐	เส้น	๕๙๙.๐๑	๖,๔๖๘.๓๑	๑.๔๐๑๙	๘๙๙.๗๕	๙,๐๖๘.๓๓
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.๓๐ Ø ๑๒ มม.	๑๗.๔๐	เส้น	๒๔๕.๗๔	๔,๒๗๖.๗๕	๑.๔๐๑๙	๓๔๔.๕๗	๕,๙๙๕.๕๘
๗	งานแบบติดตั้งยาว ๒ ข้าง	๑๗๔.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๓,๘๑๗.๕๖	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๕,๓๕๑.๘๔
๘	งานเบ็ดเตล็ด							
	- แผ่นโพน	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๕๖.๐๘
	- งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๒๔๒.๐๐	ม.	๑๖.๐๔	๓,๘๘๑.๖๘	๑.๔๐๑๙	๒๒.๔๘	๕,๔๕๑.๗๓
๙	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	๓๙.๐๐	ลบ.ม.	๕๑๙.๔๐	๒๐,๒๕๖.๖๐	๑.๔๐๑๙	๗๒๘.๓๔	๒๘,๓๙๗.๗๓
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				๓๔๗,๑๐๐.๑๐	๑.๔๐๑๙		๑๓๗,๔๙๙.๕๓
	FACTOR F 'งานทาง							๔๘๖,๕๙๙.๖๓
	เป็นเงินค่างานประเมิน							
	ประเภทงานอื่นๆ							
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ					๑.๐๗๐๐		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม							
	เป็นเงินค่างานประเมิน							

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

๓๔๗,๑๐๐.๑๐

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๑๓๗,๔๙๙.๕๓

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทั้งสิ้น

๔๘๖,๕๙๙.๖๓

งบประมาณที่ตั้งไว้

๔๙๙,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๕๙๙.๖๓ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์-)

(นายอนุชา รัชชรงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนัชกฤต สมพงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางศิริวรรณ แพรกปาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางณัฏฐา ไชยศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายตาวรรณ ปล้องคง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบำเพ็ญ เจริญรัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว