

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วตาข่ายและเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๗

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรั้วตาข่ายและเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล รั้วตาข่าย ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สูง ๓ เมตร และเสาไฟฟ้า จำนวน ๔ ชุด ตามแบบแปลนของ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑๔,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๕)

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนุชา รักษ์รงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายและเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล

สถานที่ดำเนินงาน ณ ที่ทำการ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบแปลน ปร. ๕

จำนวน.....๒.....แผ่น

วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๓๘,๗๖๔.๙๒	๑.๓๐๓๕	๓๑๑,๒๓๐.๐๗	ระยะเวลา ดำเนินงาน ๕๐ วัน
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ป้ายโครงการ				
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข			๓๑๔,๒๓๐.๐๗	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงาน	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	๗%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๑๔,๒๓๐.๐๗	
	งบประมาณที่ตั้งไว้			๓๑๔,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๔,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐

กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายและเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๗ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ณ อำเภอเมือง ราคาสิทธิ์ละ ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท / ลิตร

วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวน		
๑	งานรั้วตาข่าย								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๔.๑๖	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๔๑๑.๘๔	๔๑๑.๘๔	
	ทรายหยาบรองกันหลุม	๐.๔๐	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓๙.๖๐	๑๙๙.๖๐	
	คอนกรีตหยาบ	๐.๔๐	ลบ.ม.	๑,๓๓๐.๐๐	๕๓๒.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑๕๙.๒๐	๖๙๑.๒๐	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๑.๖๔	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๒,๙๘๘.๗๙	๓๙๑.๐๐	๖๔๑.๒๔	๓,๖๓๐.๐๓	
	.-RB Ø ๖ MM.	๘.๐๐	เส้น	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๗.๐๐	๕๖.๐๐	๔๕๖.๐๐	
	.-RB Ø ๙ MM.	๒๔.๐๐	เส้น	๑๐๕.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑๖.๐๐	๓๘๔.๐๐	๒,๙๐๔.๐๐	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๔.๐๐	กก.	๔๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	-	-	๑๘๐.๐๐	
	ไม้แบบ	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๕.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๕,๑๘๐.๐๐	
	ตะปู	๒.๐๐	กก.	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	
	- งานดินลูกรัง	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี(คาดน้ำเงิน)ขนาด Ø ๑ นิ้ว	๔๒.๐๐	ท่อน	๓๖๘.๒๒	๑๕,๔๖๕.๒๔	-	-	๑๕,๔๖๕.๒๔	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) ขนาด Ø ๒ นิ้ว	๖๓.๐๐	ท่อน	๘๒๓.๓๖	๕๑,๘๗๑.๖๘	-	-	๕๑,๘๗๑.๖๘	
	- Plate ขนาด ๑๕ x ๑๕ ซม.หนา ๙ มม.	๓๒.๐๐	แผ่น	๑๕๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	-	-	๔,๘๐๐.๐๐	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดตาห่าง ๒ นิ้ว dia. ๓ มม.	๔๐๖.๐๐	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	๔๔,๖๖๐.๐๐	-	-	๔๔,๖๖๐.๐๐	
	- แผ่นเหล็กกลมปิดหัวเสาขนาด Ø ๒ นิ้ว หนา ๙ มม.	๓๒.๐๐	แผ่น	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	-	-	๙๖๐.๐๐	
	- ค่าแรงทำโครงเหล็ก (เหล็กรูปพรรณทั้งหมด)	๓,๖๒๖.๐๐	กก.	-	-	๘.๕๐	๓๐,๘๒๑.๐๐	๓๐,๘๒๑.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๑๗๓,๗๓๐.๕๙	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชา รักษ์รงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปณิธิ สมพงษ์)
นายช่างโยธา

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๕ ส.ค. ๒๕๖๐

กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายและเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๗ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ณ อำเภอเมือง ราคาโลหะ ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท / ลิตร

วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวน		
	ยอดยกมา							๑๗๓,๗๓๐.๕๙	
	- J-BOULT ขนาด ๙ มม. พร้อมชุดน็อต	๑๒๘.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	
	- สลักสนิม	๘๒.๐๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๒,๘๗๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๘๗๐.๐๐	๕,๗๔๐.๐๐	
	- งานสีน้ำมัน	๒๘๕.๐๐	ตร.ม	๓๘.๐๐	๑๐,๘๓๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑๐,๘๓๐.๐๐	๒๑,๖๖๐.๐๐	
	รวมราคางานรั้วตาข่าย							๒๐๗,๕๓๐.๕๙	
๒	งานเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๓๙๖.๐๐	๓๙๖.๐๐	
	ทรายหยาบรองกันหลุม	๐.๑๓	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๙๙.๐๐	๑๒.๘๗	๖๔.๘๗	
	คอนกรีตหยาบ	๐.๑๓	ลบ.ม.	๑,๔๕๐.๐๐	๑๘๘.๕๐	๓๙๘.๐๐	๕๑.๗๔	๒๔๐.๒๔	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๒,๗๓๓.๖๕	๓๙๑.๐๐	๕๘๖.๕๐	๓,๓๒๐.๑๕	
	.-RB Ø ๖ MM.	๖.๐๐	เส้น	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗.๐๐	๔๒.๐๐	๓๔๒.๐๐	
	.-RB Ø ๙ MM.	๗.๐๐	เส้น	๑๐๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	๑๖.๐๐	๑๑๒.๐๐	๘๔๗.๐๐	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๑.๐๐	กก.	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	-	-	๔๕.๐๐	
	ไม้แบบ	๕.๐๐	ตร.ม.	๓๘๕.๐๐	๑,๙๒๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๖๖๕.๐๐	๒,๕๙๐.๐๐	
	ตะปู	๑.๐๐	กก.	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๙.๐๐	ท่อน	๒๗๑.๙๖	๒,๔๔๗.๖๔	-	-	๒,๔๔๗.๖๔	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑๒.๐๐	ท่อน	๖๗๘.๕๐	๘,๑๔๒.๐๐	-	-	๘,๑๔๒.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๑๘,๔๘๔.๙๐	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๕ ส.ค. ๒๕๖๐

กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายและเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๗ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ณ อำเภอเมือง ราคาโลหะ ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท / ลิตร

วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวน		
	ยอดยกมา							๑๘,๔๘๔.๙๐	
	J-BOULT ขนาด ๑๒ มม. พร้อมชุดน็อต	๑๖.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	-	-	๙๖๐.๐๐	
	แผ่น Plate ๔๐๐ x ๔๐๐ x ๙ MM.	๔.๐๐	แผ่น	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	แผ่น Plate ทางปลา ๘๐ x ๑๔๐ x ๙ MM.	๒๘.๐๐	แผ่น	๑๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	-	-	๒,๘๐๐.๐๐	
	- ค่าแรงทำโครงเหล็ก (เหล็กรูปพรรณทั้งหมด)	๔๐๑.๑๑	กก.	-	-	๘.๕๐	๓,๔๐๙.๔๔	๓,๔๐๙.๔๔	
	- สลักสนิม	๓๐.๐๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
	- งานสีน้ำมัน	๓๐.๐๐	ตร.ม	๓๘.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	
	รวมราคางานเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล							๓๑,๒๓๔.๓๓	
	รวมราคางานทั้งหมด							๒๓๘,๗๖๔.๙๒	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)
นายช่างโยธา

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๔ ส.ค. ๒๕๖๐