

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว หมู่ที่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ๋ม อำเภอเชียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๗.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ทด - ๐๑ ผังท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน พร้อมยารอยต่อท่อด้วยซีเมนต์ ถมดินลูกรังปรับพื้นทางเดิมจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนุชา รักษ์รงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว.....

ที่.....วันที่.....๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง.....รายงานผลกำหนดราคากลาง และจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว หมู่ที่ ๖.....

เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๒๐๙ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๒๑๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว หมู่ที่ ๖ ในวงเงินงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ฯ แล้วเสร็จสิ้น โดยกำหนดราคากลางที่วงเงิน ๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมได้แนบบแบบรายการงานก่อสร้าง แบบโครงการก่อสร้างก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๗.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ๓๑ - ๐๑ ผังทอ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน พร้อมยารอยต่อด้วยซีเมนต์ ถมดินลูกรังปรับพื้นทางเดิมจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด และใบกำหนดราคากลางแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐนรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๘ ส.ย. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งขัวแก้ว หมู่ที่ ๖ ต.แม่จ้อยอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๗ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตารางเมตร
 ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท๑ - ๐๑ ดัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอมืองลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดและบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๒๖๘.๐๐	๑๒.๔๑	๓,๓๒๕.๘๘	๑.๔๐๑๙	๑๗.๓๙	๔,๖๖๒.๕๕
๒	งานคืนลูกรังปรับพื้นทาง	ลบ.ม.	๒๗๐.๐๐	๑๗๖.๗๘	๔๗,๗๓๐.๖๐	๑.๔๐๑๙	๒๔๗.๘๒	๖๖,๙๑๓.๕๒
๓	ท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	ท่อน	๑๐.๐๐	๑,๕๙๓.๙๔	๑๕,๙๓๙.๔๐	๑.๔๐๑๙	๒,๒๓๔.๕๔	๒๒,๓๔๕.๔๔
	พร้อมยารอยต่อด้วยซีเมนต์							
๔	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๑๓๔๐	๔๙๒.๘๔	๖,๖๐๔.๐๕	๑.๔๐๑๙	๖๙๐.๙๑	๙,๒๙๕.๒๑
๕	งานผิวจราจรคอนกรีต(ค๒)๒๔๐กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	๔๐.๒๐	๒,๐๖๕.๔๒	๘๓,๐๒๙.๘๘	๑.๔๐๑๙	๒,๘๙๕.๕๑	๑๑๖,๓๙๙.๕๘
๖	งานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๒๖๘.๐๐	๑๒.๖๐	๓,๓๗๖.๘๐	๑.๔๐๑๙	๑๗.๖๖	๔,๗๓๓.๙๓
๗	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH ๑ ๔ มม. @ ๐.๒๐ เมตร	ตร.ม.	๒๖๘.๐๐	๓๖.๐๐	๙,๖๔๘.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐.๔๖	๑๓,๕๒๕.๕๓
	- เหล็ก SR.๒๔ ๑ ๕ มม.	เส้น	๒.๐๐	๓๙๒.๓๐	๖๙๒.๖๐	๑.๔๐๑๙	๔๘๕.๔๗	๙๗๐.๙๕
	- เหล็กข้ออ้อย SD.๓๐ ๑ ๖ มม.	เส้น	๗.๐๐	๓๗๓.๖๕	๒,๖๑๕.๕๕	๑.๔๐๑๙	๕๒๓.๘๑	๓,๖๖๖.๗๓
๘	งานวัสดุรองต่อ							
	- แผ่นโพน	แผ่น	๒.๐๐	๒.๐๐	๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒.๘๐	๕.๖๐
	- งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	ม.	๙๑.๐๐	๑๕.๑๕	๑,๓๗๘.๖๕	๑.๔๐๑๙	๒๑.๒๓	๑,๙๓๒.๗๒
๙	งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง	ม.	๖๗๐.๐๐	๒๑.๔๔	๑๔,๓๖๘.๘๘	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๒,๐๖๐.๗๖
๑๐	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	๒๕.๐๐	๔๔๕.๙๕	๑๑,๑๔๘.๗๕	๑.๔๐๑๙	๖๒๕.๑๗	๑๕,๖๒๙.๕๓
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				๑๘๖,๙๖๔.๑๔			
	FACTOR F 'งานทาง					๑.๔๐๑๙		๒๖๒,๑๐๔.๙๕
	เป็นเงินค่างานประเมิน							
	ประเภทงานอื่นๆ							
๑	งานขนย้ายเครื่องจักร	LS.	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ							
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม							
	เป็นเงินค่างานประเมิน							

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๑๘๖,๙๖๔.๑๔

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๒๖๒,๑๐๔.๙๕

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

๓,๐๐๐.๐๐

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

๒๖๕,๑๐๔.๐๓

งบประมาณที่ตั้งไว้

๒๓๐,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา รักษ์รงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปณิธิ สมพงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐรี มีสวน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๘ ซี.ป. ๒๕๖๑