



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

ที่ นศ ๘๐๓๐๓ /

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการ
ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลูกตก ๑ หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ที่ ๔๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ที่ ๔๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลูกตก ๑ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับดินทรายถมจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๘.๒๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลูกตก ๑ หมู่ที่ ๗ ได้กำหนดราคากลางได้เป็นเงิน ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๔๕ วัน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา รัชักรงค์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปณิธิ สมพงษ์)

กรรมการ

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางณัฐนรี มีสวน)


ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

- 4 ก.ย. 2562

นส
๓๑/๙/๖๒

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล




(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ ลิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่... - 4 ก.ย. 2562

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ๋มอยู่หัว

วันที่... - 6 ก.ย. 2562

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลูกคด ๑ หมู่ที่ ๗ ต.แม่จ้าวอยู่หัว อ.เขยี่รใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ปริมาณ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จ้าวอยู่หัว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ราคาดำเนินเชื้อเพลิงใช้สำ ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานโครงสร้าง							
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๑๐.๕๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๐.๐๓	๒๒,๐๕๐.๓๑	๑.๓๐๗๔	๒,๗๔๕.๕๕	๒๘,๘๙๕.๘๖
	- เหล็กเสริม RB Ø ๖ มม.	๑๒๖.๐๐	เส้น	๕๙.๗๑	๗,๖๗๑.๔๖	๑.๓๐๗๔	๙,๙๕๖.๗๑	๑๗,๖๒๘.๑๗
	- เหล็กเสริม RB Ø ๑๒ มม.	๘๔.๐๐	เส้น	๒๓๘.๖๙	๑๙,๘๖๙.๙๖	๑.๓๐๗๔	๒๖,๐๖๖.๙๖	๔๕,๙๓๖.๑๓
	- ลวดผูกเหล็ก	๓๐.๙๐	กก.	๕๓.๒๗	๑,๖๔๖.๐๔	๑.๓๐๗๔	๒,๑๕๖.๖๔	๒,๑๕๖.๖๔
	- ไม้แบบ+ค้ำยัน	๒๑.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๙๕.๗๐	๑๒,๐๘๙.๗๐	๑.๓๐๗๔	๑๕,๖๖๖.๖๗	๑๕,๖๖๖.๖๗
	- ตะปอกไม้ชนิดผสม ขนาด ๓ นิ้ว	๒๑.๐๐	กก.	๕๙.๗๑	๑,๒๖๔.๕๕	๑.๓๐๗๔	๑,๖๕๖.๖๗	๑,๖๕๖.๖๗
๒	งานทราฮายา	๙๔.๕๐	ลบ.ม.	๔๙๓.๕๔	๔๔,๙๙๔.๕๓	๑.๓๐๗๔	๖๐,๑๖๖.๖๗	๖๐,๑๖๖.๖๗
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒) ๒๔๐ กก./ตร.ม.	๖๓.๐๐	ลบ.ม.	๒,๓๖๓.๙๖	๑๔๙,๔๓๓.๙๖	๑.๔๐๑๙	๒๐,๙๖๖.๖๗	๒๐,๙๖๖.๖๗
๔	งานปูผิวคอนกรีต	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๔๑	๕,๒๑๒.๒๐	๑.๔๐๑๙	๗,๓๐๖.๖๗	๗,๓๐๖.๖๗
๕	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๑,๑๖๖.๖๗	๒๑,๑๖๖.๖๗
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๔.๐๐	เส้น	๓๓๕.๗๗	๑,๓๔๓.๐๘	๑.๔๐๑๙	๑,๘๘๖.๖๗	๑,๘๘๖.๖๗
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๐.๔๐	เส้น	๕๙๙.๐๓	๒๓๙.๖๐	๑.๔๐๑๙	๓๓๙.๖๗	๓๓๙.๖๗
๖	งานวัสดุรอง							
	- แผ่นโฟม	๑.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๒๘.๐๓
	- ยางมะตอย	๔๐.๐๐	ม.	๑๔.๒๕	๕๗๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๗๙๖.๖๗	๗๙๖.๖๗
๗	งานแบบติดตั้งยาว ๒ ข้าง	๑๐๕.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๒,๓๐๓.๗๐	๑.๔๐๑๙	๓,๒๒๖.๖๗	๓,๒๒๖.๖๗
๘	งานหินคลุก	๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๙.๔๔	๓,๔๓๕.๕๒	๑.๔๐๑๙	๔,๘๑๖.๖๗	๔,๘๑๖.๖๗
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F 'งานอาคาร' FACTOR F 'งานทาง' เป็นเงินค่างานประเมิน				๒๘๔,๙๘๖.๗๖			๓๒,๙๘๖.๖๖ ๗๑,๔๐๘.๖๖ ๓๘๖,๓๙๕.๐๘
	ประเภทงานอื่นๆ							
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน					๑.๐๗๐๐		-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ๒๘๔,๙๘๖.๗๖
ค่า Factor F งานอาคาร ๑.๓๐๗๔ ๓๒,๙๘๖.๖๖
ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙ ๗๑,๔๐๘.๖๖
ผลรวมประเภทงานอื่นๆ -
ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น ๓๘๖,๓๙๕.๐๘
งบประมาณที่จัดไว้ ๓๘๐,๐๐๐.๐๐
ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุชา รักษ์รงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปณิธิ สมพงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐรี มีสวน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จ้าวอยู่หัว