

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธารน้ำใจ หมู่ที่ ๗

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองเลขที่ ท๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๕)

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนุชา รักษ์รงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางราคาก่อสร้าง

แบบ พร. ๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายธารน้ำใจ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อล้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาตามแบบแปลน พร. ๔ จำนวน.....๑.....แผ่น
วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๖๕,๒๓๖.๗๓	๑.๓๓๖๕	๓๕๔,๔๘๘.๘๙	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ป้ายโครงการ				
๖	ค่าขนย้ายเครื่องจักร				
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			๓๕๗,๔๘๘.๘๙	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๕๗,๔๘๘.๘๙	
	งบประมาณที่ตั้งไว้			๓๕๐,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธารน้ำใจ หมู่ที่ ๗ ต.แม่เจ้ายั่วหัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ราคานำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท

วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวน		
๑	งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นทางเดิม	๖๘๐	ตร.ม.	-	-	๒.๘๕	๑,๙๓๘.๐๐	๑,๙๓๘.๐๐	แหล่งวัสดุทราย
๒	งานทรายรองพื้น (๓๐๗.๓๖+๘๘.๔๗)	๓๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๕.๘๓	๑๓,๗๘๘.๒๒	๑๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๑๔,๑๒๘.๒๒	จากอำเภอเมือง
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต(๑๒)๒๔๐กก./ตร.ซม.	๑๐๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๔๗	๑๘๘,๗๔๗.๙๔	-	-	๑๘๘,๗๔๗.๙๔	ระยะทาง ๓๕ กม.
๔	งานปูผิวคอนกรีต	๖๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๖๔	๗,๙๑๕.๒๐	๗,๙๑๕.๒๐	
๕	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH ๑ ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๖๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๒๑,๐๘๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๒๔,๔๘๐.๐๐	
	-เหล็ก SR.๒๔ ๑ ๑๕ มม.	๖.๐๐	เส้น	๒๕๗.๐๑	๑,๕๔๒.๐๖	๔๗.๒๔	๒๘๓.๔๔	๑,๘๒๕.๕๐	
	-เหล็ก SR.๒๔ ๑ ๑๙ มม.	๑.๐๐	เส้น	๔๕๗.๙๕	๔๕๗.๙๕	๗๕.๕๘	๗๕.๕๘	๕๓๓.๕๓	
	-เหล็กข้ออ้อย SD.๓๐ ๑ ๑๖ มม.	๑๗.๐๐	เส้น	๒๕๖.๒๙	๔,๓๕๖.๙๓	๓๐.๓๗	๕๑๖.๒๙	๔,๘๗๓.๒๒	
๖	งานวัสดุรองต่อ							-	
	-แผ่นไฟ	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	๔๐.๐๐	
	-งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	๒๓๔.๐๐	ม.	๑๒.๒๓	๒,๘๖๑.๘๒	-	-	๒,๘๖๑.๘๒	
๗	งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง	๑๗๐.๐๐	ม.	๑๘.๕๓	๓,๑๕๐.๑๐	-	-	๓,๑๕๐.๑๐	แหล่งวัสดุหินคลุก
๘	งานหินคลุกถมไหล่ทาง (๒๓๐+๑๒๘.๓๓)	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๘.๓๓	๑๔,๓๓๓.๒๐	๑๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๔,๗๓๓.๒๐	จาก อ.ร่อนพิบูลย์
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน							๒๖๕,๒๓๖.๗๓	ระยะทาง ๕๑ กม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา รักขันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้ายั่วหัว