



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว.....

ที่..... วันที่..... ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑.....

เรื่อง..... รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๔.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๔๖๗ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๔๖๘ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาดเล็กท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ ในวงเงินงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ฯ แล้วเสร็จสิ้น โดยกำหนดราคากลางที่วงเงิน ๒๙๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมได้แนบบแบบรายการงานก่อสร้าง แบบปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก (รื้อถังเดิมที่ชำรุดออกเปลี่ยนถังใหม่) หอถังเหล็กแบบทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร ตามแบบสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย และใบกำหนดราคากลางแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

• (นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐนรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑

สรุปผลการกำหนดราคากลางราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ๋วยูหัว อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาดเล็กหอลงเหล็กแบบทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร

ตามแบบสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แจ๋วยูหัว อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบแปลน ปร. ๔

จำนวน.....๑.....แผ่น

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๑๕,๙๖๒.๙๐	๑.๓๐๗๔	๒๘๒,๓๔๙.๙๐	ระยะเวลา
๒	ประเภทงานทาง				ดำเนินงาน
๓	ประเภทงานชลประทาน				๔๕ วัน
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ประเภทงานครุภัณฑ์	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๓,๓๗๕.๐๐	
๖	ประเภทงานอื่นๆ				
	- งานทดสอบดินวิธี Boring Test				
	- ค่าขนย้ายเครื่องจักร				
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			๒๙๕,๗๒๔.๙๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๙๕,๗๒๔.๙๐	
	งบประมาณที่ตั้งไว้			๒๙๕,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางณัฐรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ๋วยูหัว

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑

กำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาดเล็กท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ ต.แม่แจ่ม อำเภอแจ้ห่ม อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิดรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท

วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานหล่อเหล็กเก็บน้ำขนาด ๑๒ สป.ม.								
๑.๑	หล่อเหล็กสำเร็จรูปแบบทรง ๑๒ เหลี่ยม ขนาดความสูงน้อยกว่า ๑๒ สป.ม. สูงประมาณ ๑๒.๕๐ ม.	๑.๐๐	ถึง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าติดตั้งรื้อถังเดิมและติดตั้งถังใหม่)
๑.๒	ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- เชื้อควาล์วทองเหลืองขนาด ๑/๒"	๑.๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	
	- ประตุน้ำแบบบอกลาว ๑/๒"	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๑๒.๐๐	๑,๕๑๒.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๗๑๒.๐๐	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure switch)	๑.๐๐	ชุด	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	
	- เครื่องวัดความดันหน้าปั๊มไม่น้อยกว่า ๒"	๑.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
	- ท่อ พีวีซี ๑/๒" ขึ้น ๑๓.๕ สูง ๑๑.๔๐ ม.	๑๒.๐๐	เมตร	๕๓.๗๒	๖๔๔.๗๒	๕.๐๐	๖๐.๐๐	๗๐๔.๗๒	
	รวมอุปกรณ์ทางเข้า								
	- ท่อ พีวีซี ๑/๒" ขึ้น ๑๓.๕ สูง ๑๑.๗๐ ม.	๑๒.๐๐	เมตร	๒๒.๒๐	๒๖๖.๔๐	๕.๐๐	๖๐.๐๐	๓๒๖.๔๐	
	รวมอุปกรณ์ทางเข้า								
	- ประตุน้ำแบบบอกลาว ๑/๒ ๑/๒"	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๕๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- เสาล็อฟ้าทองแดง ๑/๒๐ มม.	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	- สายทองแดงเบอร์ ๒๕ มม. รวมสายรัด	๑๕.๐๐	เมตร	๙๖.๙๐	๑,๔๕๓.๕๐	-	-	๑,๔๕๓.๕๐	
	- แท่งทองแดง ๑/๔๕ มม. ยาว ๑.๘๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
	- น็อตยึดท่อถึงพร้อมแหวนขนาด ๑/๒๕ มม. ยาว ๐.๘๕ ม.	๓.๐๐	กก.	๓๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	-	-	๑,๐๕๐.๐๐	
	รวมค่าติดตั้งเหล็กเก็บน้ำขนาด ๑๒ สป.ม.							๑๘๖,๐๙๖.๖๖	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (นายชยวัฒน์ . สิทธิศักดิ์) (นายปณิธิ สมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายชยวัฒน์ . สิทธิศักดิ์) (นายชยวัฒน์ . สิทธิศักดิ์)

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง (นายชยวัฒน์ . สิทธิศักดิ์) (นายชยวัฒน์ . สิทธิศักดิ์)

(นายชยวัฒน์ . สิทธิศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่ม

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑

กำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหลักท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ ต.แม่เจ้ายู่หัว อ.เขยริใหญ่ จ.นครราชสีมา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ณ อำเภอเมืองลือระ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท

วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ					
๒	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังท่อถึงหลักเก็บน้ำ									
๒.๑	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-ท่อถึง									
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑๒"	๖.๐๐	ม.	๑๔๓.๓๓		๘๕๙.๙๘	-		๘๕๙.๙๘	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕	๒.๐๐	ม.	๔๐.๘๘		๘๑.๗๖	-		๘๑.๗๖	
	- ข้อต่ออีโบลท์ขนาด ๑๒" (เหล็ก)	๒.๐๐	อัน	๑๐๐.๐๐		๒๐๐.๐๐	-		๒๐๐.๐๐	
	- ข้อต่อฉากเหล็กขนาด ๑๒"	๔.๐๐	อัน	๘๓.๗๐		๓๓๔.๘๐	-		๓๓๔.๘๐	
	- ประตุน้ำแบบบอลลวล์ ๑๒" (เหล็ก)	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๑๒.๐๐		๓,๐๒๔.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๒๔.๐๐	
	- ยูเนียนเหล็กขนาด ๑๒" (เหล็ก)	๒.๐๐	อัน	๑๕๐.๐๐		๓๐๐.๐๐	-		๓๐๐.๐๐	
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ๑๒"	๙.๐๐	อัน	๔๔.๐๐		๓๙๖.๐๐	-		๓๙๖.๐๐	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด ๕๐x๕๐x๕๐ มม.	๑.๐๐	อัน	๑๑๙.๗๐		๑๑๙.๗๐	-		๑๑๙.๗๐	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก ๒" ขนาด ๑๒"	๑.๐๐	อัน	๗,๖๕๐.๐๐		๗,๖๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗,๘๕๐.๐๐	
	- Flow switch	๑.๐๐	ตัว	๒,๔๕๐.๐๐		๒,๔๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด ๑๒"	๑.๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐		๑,๓๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังท่อถึงหลักเก็บน้ำ								๑๗,๘๖๖.๒๔	
๓	งานครุภัณฑ์									
	- งานติดตั้งตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๕๐๐.๐๐		๑๒,๕๐๐.๐๐	-		๑๒,๕๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์								๑๒,๕๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัชวาลย์ ลิขิตศักดิ์) (นายอนุชา รักษ์รงค์) (นายปณิธิ สมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยกองช่าง นายช่างโยธา

(นายชนวิร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้ายู่หัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาดเล็กหอดังเหล็ก หมู่ที่ ๔

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๙๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก (รื้อถังเดิมที่ชำรุดออกและติดตั้งถังใหม่) หอดังเหล็ก
แบบทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร ตามแบบสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนุชา รักษ์รงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ