

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามสิบ หมู่ที่ ๓ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนของ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
 ประมาณราคา วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B๗ ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๙๒	๒๓๖.๘๐	๑.๔๐๑๙	๘.๒๙	๓๓๓.๙๗
๒	งานดินลูกรังขยายพื้นที่ทาง	๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๙.๘๒	๑๙,๙๘๕.๖๐	๑.๔๐๑๙	๓๕๐.๒๒	๒๘,๐๑๗.๘๑
๓	งานเกรด-บดอัด พื้นทางเดิม	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๑,๗๑๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๙	๒,๓๙๗.๒๕
๔	ทรายถมปรับระดับ	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๗๑๐.๙๓	๒๑,๓๒๗.๙๐	๑.๔๐๑๙	๙๙๖.๖๕	๒๙,๘๙๙.๕๘
๕	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก./ตร.ซม.	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๐.๐๐	๑,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒,๖๔๓.๙๙	๒๖๔,๙๙๙.๑๐
๖	งานปูผิวคอนกรีต	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๗๙	๗,๖๗๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๗.๙๓	๑๐,๗๕๘.๑๘
๗	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก WIRE MESH Ø ๖ มม. @ ๐.๓๐ ม.#	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๘๒.๗๑	๔๙,๖๒๗.๒๖
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด SR๒๔ Ø ๑๙ มม.	๙.๐๐	เส้น	๕๙๙.๐๑	๕,๓๙๑.๐๙	๑.๔๐๑๙	๘๓๙.๗๕	๗,๕๕๗.๗๗
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD๓๐ Ø ๑๒ มม.	๑๕.๐๐	เส้น	๒๔๕.๗๙	๓,๖๘๖.๘๕	๑.๔๐๑๙	๓๔๕.๕๗	๕,๑๖๘.๖๐
๘	งานแบบติดตั้งยาว ๒ ข้าง	๑๕๐.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๓,๒๙๑.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๔,๖๑๓.๖๕
๙	งานเปิดเด็ค							
	- งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๒๐๖.๐๐	ม.	๑๖.๐๔	๓,๓๐๕.๒๔	๑.๔๐๑๙	๒๒.๔๘	๔,๖๓๗.๒๑
๑๐	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๑๙.๔๐	๒๐,๗๗๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๗๒๘.๑๔	๒๙,๑๒๕.๘๗
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F 'งานทาง เป็นเงินค่างานประเมิน				๓๑๑,๗๘๓.๔๘	๑.๔๐๑๙		๑๒๕,๓๐๕.๗๘ ๔๓๗,๐๘๙.๒๖
	<u>ประเภทงานอื่นๆ</u>							
	- งานขนย้ายเครื่องจักร	๑.๐๐	งาน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน				๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

๓๑๑,๗๘๓.๔๘

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๑๒๕,๓๐๕.๗๘

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

๓,๐๐๐.๐๐

ผลรวมงานก่อสร้างทั้งสิ้น

๔๔๐,๐๘๙.๒๖

งบประมาณที่ตั้งไว้

๔๕๐,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๘๙.๒๖ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์-)

(นายอนุชา วัชรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนิชกฤต สมพงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริวรรณ แพรกปาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางยุณิศรา ไชยศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดารากร ปล้องคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบำเพ็ญ เจียรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖