

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ๋วยูหั่ว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๖๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถึงน้ำใสขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) และโรงสูบน้ำ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๖๒,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนหกหมื่นสอง พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๕)
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายนุชา รักษ์รงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อลือ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 2111100,412003 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	595,820.00	1.3074	778,975.00	5802
2	ประเภทงานทาง				10000
3	ประเภทงานชลประทาน				10000
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				120
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	75,200.00	1.07	80,464.00	5802
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	671,020.00		862,439.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			862,000.00	
ตัวอักษร	(เงินแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบ่อล้อ ม.7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เขยริใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

2111100

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.แม่เจ้าอยู่หัว

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214 ลบ.ม.	-		99.00	21,186.00	21,186.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	400.00	2,000.00	99.00	495.00	2,495.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	385.00	77,770.00	133.00	26,866.00	104,636.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	70 ต้น	40.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
2.3	ตะปู	45 กก.	51.40	2,313.00	-	-	2,313.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,330.00	6,650.00	398.00	1,990.00	8,640.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,887.85	11,327.10	391.00	2,346.00	13,673.10	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29 ลบ.ม.	2,000.00	58,000.00	391.00	11,339.00	69,339.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	21.05	526.25	2.80	70.00	596.25	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540 กก.	20.60	11,124.00	2.80	1,512.00	12,636.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	19.47	29,399.70	2.80	4,228.00	33,627.70	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	18.96	51,476.40	2.80	7,602.00	59,078.40	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	45.48	6,594.60	-	-	6,594.60	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	4,310.00	862.00	276.00	55.20	917.20	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	0.2 ท่อน	2,670.00	534.00	192.00	38.40	572.40	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,832.00	1,832.00	150.00	150.00	1,982.00	
5.4	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
5.5	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	2,950.00	5,900.00			5,900.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,250.00	3,750.00			3,750.00	
5.7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	1,400.00	2,800.00			2,800.00	
5.8	หน้าจานเหล็กหล่อ dia 3 "	12 ตัว	290.00	3,480.00			3,480.00	
5.9	หน้าจานเหล็กหล่อ dia 4 "	2 ตัว	320.00	640.00		3,400.00	4,040.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
5.11	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	24.00	240.00			240.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น	60.00	720.00			720.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	1 แผ่น	70.00	70.00			70.00	
5.14	น็อตยึดหน้าจาน dia. ยาว 3"	56 ตัว	20.00	1,120.00			1,120.00	
	รวมยอดยกไป			288,089.05		81,277.60	369,366.65	

		รวมยอดยกมา		288,089.05		81,277.60	369,366.65
	6. งานคบบดแต่ง						
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	55 ตร.ม.	55.00	3,025.00	80.00	4,400.00	7,425.00
	7. งานทาสี						
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00	35.00	175.00	400.00
7.3	ทาสีเมนต์โบส	95 ตร.ม.	110.00	10,450.00	40.00	3,800.00	14,250.00
	8. งานอื่น ๆ						
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00	}		4,400.00
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น	210.00	525.00			525.00
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00		1,300.00	1,440.00
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00
8.7	สายยูพริอุมกัญแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00
	9. เสาค้ำ						
9.1	เสาค้ำ คสล. หรือ คกร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57 ต้น	1,216.82	69,358.74	300.00	17,100.00	86,458.74
	รวมเงิน			380,357.79		109,762.60	490,120.39
	คิดเป็นเงินค่างาน						490,120.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐

กำหนดราคาก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบ่อล้อย ม.7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เขยริใหญ่ จ.นครศรีฯ	แบบเลขที่ 412003
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง อบต.แม่เจ้าอยู่หัว	
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	400.00	600.00	99.00	148.50	748.50	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23 ตร.ม.	385.00	8,855.00	133.00	3,059.00	11,914.00	
2.2	ตะปู	6 กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,330.00	266.00	398.00	79.60	345.60	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.00 ลบ.ม.	1,887.85	7,551.40	391.00	1,564.00	9,115.40	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	21.05	568.35	2.80	75.60	643.95	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	20.60	5,768.00	2.80	784.00	6,552.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	19.47	2,102.76	2.80	302.40	2,405.16	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	18.96	985.92	2.80	145.60	1,131.52	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	45.48	272.88	-	-	272.88	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,190.00	2,380.00			2,380.00	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	586.00	4,102.00			4,102.00	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	381.00	1,524.00			1,524.00	
5.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	438.32	3,068.24	-	2,280.00	5,348.24	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	43.93	351.44	-	-	351.44	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62 แผ่น	50.94	3,158.28	8.00	496.00	3,654.28	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิตปรับมูม	13 ชุด	101.88	1,324.44	-	-	1,324.44	
5.8	ซอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	3.58	221.96	-	-	221.96	
	6. งานผนัง							
6.1	ก่ออิฐระบอบ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	172.09	3,785.98	80.00	1,760.00	5,545.98	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อควัสดุ (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	131.34	249.55	60.00	114.00	363.55	
	7. งานผิวผนัง							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	55.00	2,530.00	70.00	3,220.00	5,750.00	
	รวมยอดยกไป			49,974.60		14,424.70	64,399.30	

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบ่อลือ ม.7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เขยริใหญ่ จ.นครศรีฯ

แบบเลขที่

412003

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.แม่เจ้าอยู่หัว

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			49,974.60		14,424.70	64,399.30	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	45.00	675.00	35.00	525.00	1,200.00	
	9. งานอื่นๆ							
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60	23 ตร.ม.	370.00	8,510.00	70.00	1,610.00	10,120.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	530.00	1,060.00			1,060.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00	
9.4	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00		1,000.00	1,090.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	70.00	280.00			280.00	
9.7	เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	195.00	1,404.00			1,404.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 2.3 มม. ยาว 6 ม. กววงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	586.00	3,516.00			3,516.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูน dir ไม้เนื้อยาว 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	6 ท่อน	586.00	3,516.00	40.00	240.00	3,756.00	
9.1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dir 2 "	1 ท่อน	200.00	200.00	25.00	25.00	225.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	450.00	900.00	260.00	520.00	1,420.00	
10.2	ตัวรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	11. งานเสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คกร. ยาว 6.00 ม. หนาดัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	1,216.82	9,734.56	300.00	2,400.00	12,134.56	
	รวมเงิน			82,790.16		22,914.70	105,704.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน						105,700.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐

กำหนดราคาก่อสร้าง	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านปอหล่อ ม.7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เขยริใหญ่ จ.นครศรีฯ	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง อบต.แม่เจ้าอยู่หัว		รายการเลขที่
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุชา รักษ์รงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปณิธิ สมพงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๒๑ ส.ก. ๒๕๖๐

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบ่อล้อม 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เขยริใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง อบต.แม่เจ้าอยู่หัว		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	18,600.00	37,200.00	-	-	37,200.00	
	รวมเงิน (1)			37,200.00		0.00	37,200.00	
	คิดเป็นเงิน			37,200.00		0.00	37,200.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,000.00	22,000.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,000.00	22,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			55,200.00		4,000.00	59,200.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐