

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิบูลทอง หมู่ที่ ๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ๋วยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง

เลขที่ ทด - ๐๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐.- บาท (-สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนุชา รักษ์รงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว.....

ที่.....วันที่.....๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง.....รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิบูลทอง หมู่ที่ ๕.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๓๖๙ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๓๗๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิบูลทอง หมู่ที่ ๕ ในวงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ฯ แล้วเสร็จสิ้น โดยกำหนดราคากลางที่วงเงิน ๓๐๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมได้แนบบแบบรายการงานก่อสร้าง แบบโครงการก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ยาว ๘๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ทด - ๐๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย และใบกำหนดราคากลางแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐนรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิบูลทอง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ็ดยี่หว อ.เขยรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานของ
 กรมการปกครอง เลขที่ ท๑ - ๐๑
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นทางเดิม	๔๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๑,๓๖๘.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๙	๑,๙๑๗.๘๐
๒	งานทรายรองพื้น	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๔๔.๑๐	๑๓,๐๕๘.๔๐	๑.๔๐๑๙	๗๖๒.๗๗	๑๘,๓๐๖.๕๗
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค๒) ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๗๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๔๑.๑๒	๑๖๑,๓๖๐.๖๔	๑.๔๐๑๙	๓,๑๔๑.๘๒	๒๒๖,๒๑๑.๔๘
๔	งานปูผิวคอนกรีต	๔๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๖,๐๒๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๗.๕๙	๘,๔๔๕.๐๕
๕	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม.	๔๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๑๗,๒๘๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐.๔๖	๒๔,๒๒๔.๘๓
	@ ๐.๒๐ เมตร							
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๕.๐๐	เส้น	๓๕๕.๖๕	๑,๗๗๘.๒๕	๑.๔๐๑๙	๔๙๘.๕๘	๒,๔๙๖.๙๓
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๑.๐๐	เส้น	๖๐๘.๒๘	๖๐๘.๒๘	๑.๔๐๑๙	๘๕๒.๗๔	๘๕๒.๗๔
๖	งานวัสดุรองต่อ							
	-แผ่นโพลี	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๕๖.๐๘
	-งานทยอดยางรองต่อคอนกรีต	๔๘.๐๐	ม.	๑๔.๙๒	๗๑๖.๑๖	๑.๔๐๑๙	๒๐.๙๑	๑,๐๐๓.๙๘
๗	งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง	๑๒๐.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๒,๖๓๒.๘๐	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๓,๖๙๐.๙๒
๘	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๘๘.๘๓	๑๔,๖๖๔.๙๐	๑.๔๐๑๙	๖๘๕.๒๙	๒๐,๕๕๘.๗๒
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				๒๑๙,๕๓๑.๔๓			
	Factor F 'งานทาง					๑.๔๐๑๙		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							๘๘,๒๒๙.๖๘
	ประเภทงานอื่นๆ							๓๐๗,๗๖๑.๑๑
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ							
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม					๑.๐๗๐๐		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒๑๙,๕๓๑.๔๓

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๘๘,๒๒๙.๖๘

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

๓๐๗,๗๖๑.๑๑

งบประมาณที่ตั้งไว้

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐนรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ็ดยี่หว

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพิบูลทอง หมู่ที่ 5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 120 เมตร



ผังบริเวณสถานที่ดำเนินการ

		อบต.แม่เจ้าอยู่หัว แบบผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างถนน คสล.สายพิบูล ทอง หมู่ที่ 5	
เขียนแบบ	นายณัฐ สกนธ์	นายช่างควบคุมงาน	
ตรวจแบบ	นายอนุชา ภิบาลรัตน์	ผู้อำนวยการก่อสร้าง	
เห็นชอบ	นายเชษฐพันธ์ สิลลิต์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	นายธนวิทย์ จันโอษฐ์	นายก อบต.แม่เจ้าอยู่หัว	

หมายเหตุ ในการนี้ใช้แบบแปลนและงานก่อสร้างงานดังกล่าวเกิด มีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานหรือประธาน
และกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป