

กำหนดราคากลาง

ปร.๔ ๑/๑

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สก.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
๑	งานเข็ม+ฐานราก								
๑.๑	งานขุดดิน	๒.๙๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒๘๗.๑๐	๒๘๗.๑๐	
๑.๒	เสาเข็ม □ ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม.	๑๗.๐๐	ต้น	๒,๙๙๐.๖๕	๕๐,๘๔๑.๐๕	๑,๒๘๐.๐๐	๒๑,๗๖๐.๐๐	๗๒,๖๐๑.๐๕	
๑.๓	ทรายหยาบ	๐.๒๕	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๘๗.๕๐	๙๑.๐๐	๒๒.๗๕	๑๑๐.๒๕	
๑.๔	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๒๕	ลบ.ม.	๑,๕๖๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๙๙.๕๐	๔๘๙.๕๐	
	รวม ๑							๗๓,๔๘๗.๙๐	
๒	งานโครงสร้าง								
๒.๑	งานดินทรายถมรองพื้น	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐	
๒.๒	คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๓๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๒๔.๐๐	๕๘,๖๑๖.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑๓,๒๙๔.๐๐	๗๑,๙๑๐.๐๐	
๒.๓	เหล็ก RB ๖ มม.	๒๒๔.๐๐	เส้น	๕๖.๑๔	๑๒,๕๗๕.๓๖	๗.๕๖	๑,๖๙๓.๔๔	๑๔,๒๖๘.๘๐	
๒.๔	เหล็ก RB ๑๒ มม.	๑๓๑.๐๐	เส้น	๑๙๙.๖๖	๒๖,๑๕๕.๔๖	๓๐.๓๗	๓,๙๗๘.๔๗	๓๐,๑๓๓.๙๓	
๒.๕	เหล็ก DB ๑๖ มม.	๑๓.๐๐	เส้น	๓๒๒.๑๓	๔,๑๘๗.๖๙	๕๓.๙๙	๗๐๑.๘๗	๔,๘๘๙.๕๖	
๒.๖	ไม้แบบทั่วไป	๑๗๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๒๓,๖๗๔.๐๐	๒๓,๖๗๔.๐๐	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๘๐%)	๑๔๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๓๒.๐๐	๗๕,๕๔๔.๐๐	-	-	๗๕,๕๔๔.๐๐	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	๔๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๘๐๐.๐๐	
๒.๗	ตะปู	๔๒.๐๐	กก.	๕๑.๔๐	๒,๑๕๘.๘๐	-	-	๒,๑๕๘.๘๐	
๒.๘	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๕๕.๐๐	กก.	๔๓.๙๓	๒,๔๑๖.๑๕	-	-	๒,๔๑๖.๑๕	
	รวม ๒							๒๘๑,๖๙๕.๒๔	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

ปร.๔ ๑/๒

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สด.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานหลังคา								
๓.๑	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน	๑๑๕.๐๐	ชุด	๗๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	-	-	๘,๐๕๐.๐๐	
๓.๒	กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม. x ๕ มม.	๖๑๐.๐๐	แผ่น	๗๐.๐๐	๔๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๔๒,๗๐๐.๐๐	
๓.๓	ขอมุงตัว ป. ขนาด ๗"	๑,๒๒๐.๐๐	ตัว	๕.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	-	-	๖,๑๐๐.๐๐	
๓.๔	แปเหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๔๔.๐๐	ท่อน	๕๒๗.๒๙	๒๓,๒๐๐.๗๖	-	-	๒๓,๒๐๐.๗๖	
๓.๕	แปเหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๗๒๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	-	-	๖,๔๘๐.๐๐	
๓.๖	เหล็ก Ø ๑½"x๓.๒ มม.	๑๘.๐๐	ท่อน	๖๒๗.๐๐	๑๑,๒๘๖.๐๐	-	-	๑๑,๒๘๖.๐๐	
๓.๗	เหล็ก Ø ๒"x๓.๒ มม.	๑๖.๐๐	ท่อน	๗๙๑.๐๐	๑๒,๖๕๖.๐๐	-	-	๑๒,๖๕๖.๐๐	
๓.๘	แผ่นเพทขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐x๙ มม.	๘.๐๐	แผ่น	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	-	-	๖๔๐.๐๐	
๓.๙	น๊อต Ø๑๕ มม.X๐.๕๐ ม.	๓๒.๐๐	ตัว	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	-	-	๙๖๐.๐๐	
๓.๑๐	ตะเข้รางสแตนเลส	๑๑.๐๐	ม.	๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๖,๘๒๐.๐๐	
๓.๑๑	เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	๖๖.๐๐	ม.	๑๓๙.๐๐	๙,๑๗๔.๐๐	๖๙.๐๐	๔,๕๕๔.๐๐	๑๓,๗๒๘.๐๐	
๓.๑๒	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	๒,๔๗๖.๐๐	กก.	-	-	๘.๕๐	๒๑,๐๔๖.๐๐	๒๑,๐๔๖.๐๐	
๓.๑๓	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	๒๔๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๑.๐๐	๗,๔๗๑.๐๐	๗,๔๗๑.๐๐	
	รวม ๓							๑๖๑,๑๓๗.๗๖	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

ปร.๔ ๑/๓

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สด.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานผนัง								
๔.๑	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๑๓๘.๐๐	ตร.ม.	๑๕๖.๐๐	๒๑,๕๒๘.๐๐	๘๙.๐๐	๑๒,๒๘๒.๐๐	๓๓,๘๑๐.๐๐	
๔.๒	ปูนฉาบผนัง	๒๗๕.๐๐	ตร.ม.	๖๔.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๒๒,๕๕๐.๐๐	๔๐,๑๕๐.๐๐	
๔.๓	ปูนฉาบโครงสร้าง	๕๗.๐๐	ตร.ม.	๖๔.๐๐	๓,๖๔๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๙,๓๙๖.๐๐	
๔.๔	เอ็น ค.ส.ล.	๑๖๘.๐๐	ม.	๗๐.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	๓๕.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐	
	รวม ๔							๑๐๐,๙๔๘.๐๐	
๕	งานพื้น								
๕.๑	พ๑ พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด ๑๒" x ๑๒"	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๔,๘๔๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๓๔๐.๐๐	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
๕.๒	พ๒ พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด ๑๒" x ๑๒"	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๓๒,๙๑๒.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๕๐,๙๑๒.๐๐	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
๕.๓	พ๔ พื้นผิวขัดหยาบ(เชาะรอง)	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๙๒.๐๐	๒,๙๔๔.๐๐	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓,๙๐๔.๐๐	
	รวม ๕							๖๑,๑๕๖.๐๐	
๖	งานฝ้าเพดาน								
๖.๑	ฝ๑ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๓๒,๖๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๔๒,๘๔๐.๐๐	
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี								
๖.๒	ฝ๒ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๖๕.๐๐	๓,๙๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

ปร.๔ ๑/๔

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สด.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖.๓	ฝ๓ ฝ้าขายคาระแนงสำเร็จรูปทาสี บุตาข่ายกันแมลง	๗๒.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๒๐,๘๘๐.๐๐	๖๙.๐๐	๔,๙๖๘.๐๐	๒๕,๘๔๘.๐๐	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี								
	รวม ๖							๗๓,๗๘๘.๐๐	
๗	งานประตู่+หน้าต่าง								
๗.๑	ป๑ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าติดตั้ง)
๗.๒	ป๒ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๓.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	(รวมค่าติดตั้ง)
๗.๓	น๑ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าติดตั้ง)
๗.๔	น๒ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าติดตั้ง)
	รวม ๗							๑๒๓,๕๐๐.๐๐	
๘	งานไฟฟ้า								
๘.๑	คอมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง ๒x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๑๔.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๑๘,๖๙๐.๐๐	
๘.๒	คอมฟลูออเรสเซนต์ชนิดกึ่งปลาทู ๑x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๑๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๖,๗๙๐.๐๐	
๘.๓	ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด ๑x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑,๑๓๐.๐๐	
๘.๔	สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ	๑.๐๐	ชุด	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
๘.๕	สวิตซ์ชนิดฝังผนัง ครอบชุด	๑๖.๐๐	ชุด	๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	
๘.๖	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง ครอบชุด	๑๐.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	
๘.๗	เต้ารับทีวี	๘.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

ปร.๕ ๑/๕

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สก.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๘.๘	เตารับโทรศัพท์	๘.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	
๘.๙	ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	๒.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔,๑๒๐.๐๐	
๘.๑๐	มิเตอร์ขนาด ๑๕ แอมป์	๑.๐๐	ชุด	๒,๖๒๑.๕๐	๒,๖๒๑.๕๐	-	-	๒,๖๒๑.๕๐	
๘.๑๑	แผงควบคุมไฟ	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	
๘.๑๒	สายไฟขนาดต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ	๑.๐๐	เหมารวม	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๘							๔๖,๙๗๑.๕๐	
๙	งานทาสี								
๙.๑	งานทาสีน้ำพลาสติก (ทารองพื้นและทาสีทับจริง ๒ ครั้ง)	๓๓๒.๐๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๑๑,๖๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๒๑,๕๘๐.๐๐	
๙.๒	งานทาสีเหล็กกันสนิม	๑๙๕.๐๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๖,๘๒๕.๐๐	๓๕.๐๐	๖,๘๒๕.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐	
	รวม ๙							๓๕,๒๓๐.๐๐	
๑๐	งานอื่นๆ								
๑๐.๑	ราวแสดนเลส Ø ๒"	๑๔.๐๐	ม.	๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าติดตั้ง)
	รวม ๑๐							๗,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							๙๖๔,๙๑๔.๔๐	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

ปร.๔ ๑/๖

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สด.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สด.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม)								
๑	งานเข็ม+ฐานราก								
๑.๑	งานขุดดิน	๑.๖๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๕๘.๔๐	๑๕๘.๔๐	
๑.๒	เสาเข็ม ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม.	๑๐.๐๐	ต้น	๒,๙๙๐.๖๕	๒๙,๙๐๖.๕๐	๑,๒๘๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๔๒,๗๐๖.๕๐	
๑.๓	ทรายหยาบ	๐.๑๓	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๔๕.๕๐	๙๑.๐๐	๑๑.๘๓	๕๗.๓๓	
๑.๔	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๑๓	ลบ.ม.	๑,๕๖๐.๐๐	๒๐๒.๘๐	๓๙๘.๐๐	๕๑.๗๔	๒๕๔.๕๔	
	รวม ๑							๔๓,๑๖๖.๗๗	
๒	งานโครงสร้าง								
๒.๑	ทรายถมรองพื้น	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	
๒.๒	คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๒๔.๐๐	๒๔,๑๓๖.๐๐	๓๙๑.๐๐	๕,๔๗๔.๐๐	๒๙,๖๑๐.๐๐	
๒.๓	เหล็ก RB ๖ มม.	๑๑๖.๐๐	เส้น	๕๖.๑๔	๖,๕๑๒.๒๔	๗.๕๖	๘๗๖.๙๖	๗,๓๘๙.๒๐	
๒.๔	เหล็ก RB ๑๒ มม.	๖๘.๐๐	เส้น	๑๙๙.๖๖	๑๓,๕๗๖.๘๘	๓๐.๓๗	๒,๐๖๕.๑๖	๑๕,๖๔๒.๐๔	
๒.๕	ไม้แบบทั่วไป	๖๗.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๘,๙๑๑.๐๐	๘,๙๑๑.๐๐	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๘๐%)	๕๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๓๒.๐๐	๒๘,๗๒๘.๐๐	-	-	๒๘,๗๒๘.๐๐	
	- ไม้โครงยึดแบบ	๑๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	-	-	๖,๔๐๐.๐๐	
๒.๖	ตะปู	๒๑.๐๐	กก.	๕๑.๔๐	๑,๐๗๙.๔๐	-	-	๑,๐๗๙.๔๐	
๒.๗	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๒๙.๐๐	กก.	๔๓.๙๓	๑,๒๗๓.๙๗	-	-	๑,๒๗๓.๙๗	
	รวม ๒							๑๑๘,๙๘๓.๖๑	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

ปร.๔ ๑/๗

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สก.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานหลังคา								
๓.๑	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน	๗๐.๐๐	ชุด	๗๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	-	-	๔,๙๐๐.๐๐	
๓.๒	กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม. x ๕ มม.	๒๘๙.๐๐	แผ่น	๗๐.๐๐	๒๐,๒๓๐.๐๐	-	-	๒๐,๒๓๐.๐๐	
๓.๓	ขอมุงตัว ป. ขนาด ๗"	๕๗๘.๐๐	ตัว	๕.๐๐	๒,๘๙๐.๐๐	-	-	๒,๘๙๐.๐๐	
๓.๔	แปเหล็กร C๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๒๒.๐๐	ท่อน	๕๒๗.๒๙	๑๑,๖๐๐.๓๘	-	-	๑๑,๖๐๐.๓๘	
๓.๕	เหล็กร C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๗๒๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๗,๒๐๐.๐๐	
๓.๖	เหล็กร Ø ๑½"x๓.๒ มม.	๑๑.๐๐	ท่อน	๖๒๗.๐๐	๖,๘๙๗.๐๐	-	-	๖,๘๙๗.๐๐	
๓.๗	แผ่นเพลาทขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐x๙ มม.	๖.๐๐	แผ่น	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐	
๓.๘	น๊อต Ø ๑๕ มม. x ๐.๕๐ ม.	๒๔.๐๐	ตัว	๓๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	-	-	๗๒๐.๐๐	
๓.๙	เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	๔๖.๐๐	ม.	๑๓๙.๐๐	๖,๓๙๔.๐๐	๖๙.๐๐	๓,๑๗๔.๐๐	๙,๕๖๘.๐๐	
๓.๑๐	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	๑,๑๐๙.๐๐	กก.	-	-	๘.๕๐	๙,๔๒๖.๕๐	๙,๔๒๖.๕๐	
๓.๑๑	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	๑๑๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๑.๐๐	๓,๔๗๒.๐๐	๓,๔๗๒.๐๐	
	รวม ๓							๗๗,๓๘๓.๘๘	
๔	งานผนัง								
๔.๑	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๑๓๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕๖.๐๐	๒๐,๒๘๐.๐๐	๘๙.๐๐	๑๑,๕๗๐.๐๐	๓๑,๘๕๐.๐๐	
๔.๒	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด ๘"x๘"	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๖๓.๐๐	๒๐,๓๗๕.๐๐	๑๓๘.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๓๗,๖๒๕.๐๐	
๔.๓	ปูนฉาบผนัง	๒๕๕.๐๐	ตร.ม.	๖๔.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๘๒.๐๐	๒๐,๙๑๐.๐๐	๓๗,๒๓๐.๐๐	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

ปร.๕ ๑/๘

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สก.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔.๔	ปูนฉาบโครงสร้าง	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๖๔.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๖,๕๖๐.๐๐	
๔.๕	เอ็น ค.ส.ล.	๙๐.๐๐	ม.	๗๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	
	รวม ๔							๑๒๒,๗๑๕.๐๐	
๕	งานพื้น								
๕.๑	พ๒ พื้นปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด ๑๒" x ๑๒"	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๓,๘๗๒.๐๐	๑๒๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๘๗๒.๐๐	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
๕.๒	พ๓ พื้นปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้าน ขนาด ๘" x ๘"	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑๖.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๔๐.๐๐	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
๕.๓	พ๔ พื้นผิวขัดหยาบ	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๙๒.๐๐	๑,๒๘๘.๐๐	๓๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑,๗๐๘.๐๐	
	รวม ๕							๒๑,๒๒๐.๐๐	
๖	งานฝ้าเพดาน								
๖.๑	ฝ๒ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดกันชื้น	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๖๕.๐๐	๑๔,๘๔๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒๑,๘๔๐.๐๐	
	ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี								
๖.๒	ฝ๓ ฝ้าขายคาระแนงสำเร็จรูปทาสี บุตาข่ายกันแมลง	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๖๙.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๗,๙๕๐.๐๐	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี								
	รวม ๖							๓๙,๗๙๐.๐๐	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

ปร.๔ ๑/๙

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สก.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๗	งานประตู+หน้าต่าง								
๗.๑	ป๓ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
๗.๒	ป๔ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
๗.๓	ป๕ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๗.๕	น๑ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
๗.๖	น๒ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๗.๗	น๓ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	
๗.๘	น๔ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๕.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	
	รวม ๗							๖๐,๒๐๐.๐๐	
๘	งานไฟฟ้า								
๘.๑	คอมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง ๒x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒,๖๗๐.๐๐	
๘.๒	คอมฟลูออเรสเซนต์ชนิดกึ่งปลาทู ๑x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๑๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๖,๗๙๐.๐๐	
๘.๓	ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด ๑x๓๒ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๖.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๓,๓๙๐.๐๐	
๘.๔	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	๙.๐๐	ชุด	๔๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๘.๕	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	๒.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	
๘.๖	แผงควบคุมไฟ	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	
๘.๗	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ	๑.๐๐	เหมารวม	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
	งาน ๘							๑๘,๒๕๐.๐๐	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

ปร.๔ ๑/๑๐

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สก.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๙	งานสุขภัณฑ์สีขาว								
๙.๑	โถส้วมชักโครก(ขนาดสำหรับผู้ใหญ่) + สายฉีดชำระ + ที่ใส่กระดาษชำระ	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒๙๘.๐๐	๓,๗๙๘.๐๐	* พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๙.๒	โถส้วมชักโครก(ขนาดสำหรับเด็ก) + สายฉีดชำระ + ที่ใส่กระดาษชำระ	๓.๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๘๙๔.๐๐	๗,๔๙๔.๐๐	* พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๙.๓	อ่างล้างชนิดฝักเคาะเตอร์ ๑ หลุม + ก๊อกน้ำ + กระจกเงา	๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒,๒๙๘.๐๐	* พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๙.๔	อ่างล้างชนิดฝักเคาะเตอร์ ๔ หลุม + ก๊อกน้ำ + กระจกเงา	๒.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๒,๓๘๔.๐๐	๑๘,๓๘๔.๐๐	* พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๙.๕	โถปัสสาวะ + ก๊อกกดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย + แผงกั้นที่ปัสสาวะ	๔.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๘,๓๙๒.๐๐	* พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๙.๖	ซิงค์สแตนเลสล้างจาน สองหลุม มีที่วางจานฝักเคาะเตอร์ + ก๊อกน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๓,๘๘๐.๐๐	๓,๘๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	* พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๙.๗	ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว	๖.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	* พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๙.๘	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว + ที่วางสบู่	๒.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	* พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๙.๙	บ่อตกไขมัน จุมน้อยกว่า ๓๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	* พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๙.๑๐	บ่อเกรอะ บ่อกรองสำเร็จรูป ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๘,๑๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	๙,๓๑๕.๐๐	* พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๙.๑๑	งานเดินท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง (เหมารวม)	๑.๐๐	งาน	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	
	งาน ๙							๖๖,๐๐๑.๐๐	
๑๐	งานทาสี								
๑๐.๑	งานทาสีน้ำพลาสติก (ทารองพื้นและทาสีทับจริง ๒ ครั้ง)	๒๙๐.๐๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๑๐,๑๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	๑๘,๘๕๐.๐๐	
๑๐.๒	งานทาสีเหล็กกันสนิม	๙๑.๐๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๓,๑๘๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๑๘๕.๐๐	๖,๓๗๐.๐๐	
	งาน ๑๐							๒๕,๒๒๐.๐๐	
	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ							๕๙๒,๙๔๐.๒๖	
	รวมงบประมาณ							๑,๕๕๗,๘๕๔.๖๖	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบที่ สด.ศพด.๒ (แบบตอกเข็ม) หมู่ที่ ๕					
ประมาณราคาตามแบบแปลน ปร. ๕		จำนวน.....๑๐.....แผ่น			
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง		ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘			
ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑,๕๕๗,๘๕๔.๖๖	๑.๒๗๐๑	๑,๙๗๘,๖๓๑.๒๐	ระยะเวลา ก่อสร้าง ๑๘๐ วัน
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ป้ายโครงการ			๓,๐๐๐.๐๐	
๖	ค่าขนย้ายเครื่องจักร				
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			๑,๙๘๑,๖๓๑.๒๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๙๘๑,๖๓๑.๒๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิริศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธา

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

22 พ.ค. 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินธัมมัง ขนาด ๕๑-๘๐ คน ที่ สด.ศพด. ๒ (แบบ
ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท กรมจัดสรรเงินอุดหนุน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท อบต.
สมทบ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบที่ สด.ศพด. ๒ (แบบตอกเข็ม)
จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๖.๔ -

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์ ปลัด อบต. ประธานคณะกรรมการ
๒. นายอนุชา รัชชรงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๓. นายปณิธิ สมพงษ์ นายช่างโยธา กรรมการ

