

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อล้อพัฒนา หมู่ที่ ๔ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เขียงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕.๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนของ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ บ้าย

ประมาณราคา วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ราคาดำเนินเชื้อเพลิงดีเซล B๗ ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานชุดรื้อพื้นทางเดิม	๑๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๒.๑๖	๙,๓๒๔.๐๐	๑.๔๐๑๑๙	๘๗.๑๔	๑๓,๐๗๑.๓๒
๒	งานเกรด-บดอัด พื้นทางเดิม	๗๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๒,๑๓๗.๕๐	๑.๔๐๑๑๙	๓.๙๙	๒,๙๙๖.๕๖
๓	ทรายถมปรับระดับ	๓๗๕.๕๐	ลบ.ม.	๗๑๐.๙๓	๒๖,๖๕๙.๘๘	๑.๔๐๑๑๙	๙๙๖.๖๕	๓๗,๓๗๔.๕๓
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ ๒๘๐ กก./ตร.ซม.	๑๓๒.๕๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๐.๐๐	๒๗๖,๒๕๐.๐๐	๑.๔๐๑๑๙	๒,๙๔๓.๙๙	๓๓๓,๑๙๘.๘๘
๕	งานปูผิวคอนกรีต	๗๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๗๙	๙,๕๙๒.๕๐	๑.๔๐๑๑๙	๑๓.๙๓	๑๓,๔๔๗.๗๓
๖	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก WIRE MESH Ø ๖ มม. @ ๐.๓๐ ม. #	๗๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๔๔,๒๕๐.๐๐	๑.๔๐๑๑๙	๘๒.๗๑	๖๒,๐๓๔.๐๘
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๑๓.๐๐	เส้น	๕๙๙.๐๑	๗,๗๘๗.๑๓	๑.๔๐๑๑๙	๘๓๙.๗๕	๑๐,๙๑๖.๗๘
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.๓๐ Ø ๑๒ มม.	๑๒.๕๐	เส้น	๒๕๕.๗๙	๓,๐๗๒.๓๘	๑.๔๐๑๑๙	๓๙๔.๕๗	๔,๓๐๗.๑๗
๗	งานแบบติดตั้งยาว ๒ ข้าง	๑๒๕.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๒,๗๔๒.๕๐	๑.๔๐๑๑๙	๓๐.๗๕	๓,๘๔๔.๗๑
๘	งานเบ็ดเตล็ด							
	- แผ่นโฟม	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๑๙	๒๘.๐๓	๕๖.๐๘
	- งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๑๓๗.๐๐	ม.	๑๖.๐๔	๓,๑๙๙.๘๘	๑.๔๐๑๑๙	๒๒.๔๘	๔,๔๒๔.๘๔
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F 'งานทาง เป็นเงินค่างานประเมิน				๓๔๕,๐๑๕.๗๗	๑.๔๐๑๑๙		๑๓๘,๖๖๑.๘๔ ๔๘๓,๖๗๗.๖๑
	ประเภทงานอื่นๆ							
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน				-			-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

๓๔๕,๐๑๕.๗๗

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๑๙

๑๓๘,๖๖๑.๘๔

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทั้งสิ้น

๔๘๓,๖๗๗.๖๑

งบประมาณที่ตั้งไว้

๔๘๗,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๖๗๗.๖๑ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนัชกฤต สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริวรรณ แพรกปาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางญาณิศา ไชยศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นายดารากร ปล้องคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายปาณิญา เจียรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

24 ส.ค. 2566