

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หักแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕.๐๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร ...ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แม่เจ้าอยู่หัว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๒๑,๙๖๕.๐๒ บาท
(-หักแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทสองสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ..แบบสรุปราคากลางงานอาคาร.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๗.๒ นายอนุชา วัชรพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นายพนัชกฤต สมพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อล้อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ตามแบบแปลนของ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B๗ ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานเกรด-บดอัด พื้นทางเดิม	๙๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๒,๖๕๐.๕๐	๑.๓๐๕๖	๓,๔๔๒	๓,๔๖๐.๔๙
๒	ทรายถมปรับระดับ	๔๖.๕๐	ลบ.ม.	๗๑๐.๐๐	๓๓,๐๑๕.๐๐	๑.๓๐๕๖	๔๒,๖๙๗	๔๓,๑๐๔.๓๘
๓	งานคอนกรีตเสริมเสีจรูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก./ตร.ม.	๑๓๙.๕๐	ลบ.ม.	๒,๔๑๑.๒๑	๓๓๖,๓๖๓.๘๐	๑.๓๐๕๖	๓,๑๔๘.๐๗	๔๓๙,๑๕๖.๕๗
๔	งานปูผิวคอนกรีต	๙๓๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๑๑,๖๗๑.๕๐	๑.๓๐๕๖	๑๖,๓๘๘	๑๕,๒๓๘.๓๑
๕	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก WIRE MESH Ø ๖ มม. @ ๐.๓๐ ม.#	๙๓๐.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๕๔,๘๗๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๗๑,๖๐๓	๗๑,๖๐๓.๒๗
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๐.๓๓	ตัน	๓๐,๗๖๐.๒๑	๑๐,๑๕๐.๘๗	๑.๓๐๕๖	๔๐,๑๖๐.๕๓	๑๓,๒๕๒.๙๗
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.๓๐ Ø ๑๒ มม.	๐.๓๔	ตัน	๒๙,๘๗๑.๕๐	๔,๑๘๒.๐๑	๑.๓๐๕๖	๓๙,๐๐๐.๒๓	๕,๔๖๐.๐๓
๖	งานแบบติดตั้งยาว ๒ ข้าง	๑๕๕.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๓,๔๐๐.๗๐	๑.๓๐๕๖	๒๘.๖๔	๔,๔๓๙.๙๕
๗	งานเบ็ดเตล็ด							
	- งานหอยดียงรอยต่อคอนกรีต	๒๔๕.๐๐	ม.	๑๔.๙๒	๓,๖๕๕.๔๐	๑.๓๐๕๖	๑๙.๔๗	๔,๗๗๒.๔๙
	- แผ่นพลาสติกหนา ๐.๐๗ มม.	๑.๐๐	ม้วน	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๑,๓๐๕.๖๐	๑,๓๐๕.๖๐
	งานไหล่ทางหินคลุก	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๐.๖๕	๑๕,๔๒๒.๗๕	๑.๓๐๕๖	๕๗๕.๓๑	๒๐,๑๓๕.๙๔
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F 'งานอาคาร เป็นเงินค่างานประเมิน				๔๗๖,๓๘๒.๕๒	๑.๓๐๕๖		๑๔๕,๕๘๒.๕๐ ๖๒๑,๙๖๕.๐๒
	<u>ประเภทงานอื่นๆ</u>							
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน					๑.๐๗๐๐		-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

๔๗๖,๓๘๒.๕๒

ค่า Factor F งานอาคาร ๑.๓๐๕๖

๑๔๕,๕๘๒.๕๐

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทั้งสิ้น

๖๒๑,๙๖๕.๐๒

งบประมาณที่ตั้งไว้

๖๐๐,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๑,๙๖๕.๐๒ บาท (-หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทสองสตางค์-)

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา รักขรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพนัชกฤต สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐนรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

- 6 ส.ค. 2564