



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

ที่ นศ ๘๐๓๐๓ /

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนุ้ย หมู่ที่ ๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ที่ ๒๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ที่ ๒๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนุ้ย หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนุ้ย หมู่ที่ ๘ ได้กำหนดราคากลางได้เป็นเงิน ๓๐๑,๓๒๒.๑๙ บาท (-สามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสิบเก้าสตางค์-) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๔๕ วัน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพนัชกฤต สมพงษ์)

กรรมการ

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(ลงชื่อ)

(นางณัฐนรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล




(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สิริศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนุ้ย หมู่ที่ ๘ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานเกรด-บดอัด พื้นทางเดิม	๔๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๑,๒๘๘.๒๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๙	๑,๘๐๕.๙๓
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๒๒.๖๐	ลบ.ม.	๔๖๐.๐๐	๑๐,๓๙๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๖๔๔.๘๗	๑๔,๕๗๔.๑๕
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒) ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๖๗.๘๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๑๕๙,๖๗๘.๔๙	๑.๔๐๑๙	๓,๓๐๑.๖๗	๒๒๓,๘๕๓.๒๘
๔	งานผิวคอนกรีต	๔๕๒.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๒๒	๕,๕๒๓.๔๔	๑.๔๐๑๙	๑๗.๑๓	๗,๗๔๓.๓๑
๕	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.#	๔๕๒.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๑๖,๒๗๒.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐.๔๖	๒๒,๘๑๑.๗๒
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๔.๔๐	เส้น	๓๐๗.๗๒	๑,๓๕๓.๙๗	๑.๔๐๑๙	๔๓๑.๓๙	๑,๘๘๘.๓๓
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๐.๔๐	เส้น	๔๖๐.๓๗	๑๘๔.๑๕	๑.๔๐๑๙	๖๔๕.๓๙	๒๕๘.๑๖
	- เหล็กข้ออ้อย SD.๓๐ Ø ๑๖ มม.	๑๑.๓๐	เส้น	๓๖๑.๓๒	๔,๐๘๒.๙๒	๑.๔๐๑๙	๕๖๖.๕๓	๕,๖๔๙.๘๕
๖	งานวัสดุรองค่อ							
	- แผ่นโพน	๑.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๒๘.๐๔
	- ยางมะตอย	๑๕๗.๐๐	ม.	๑๓.๓๕	๒,๐๙๕.๙๕	๑.๔๐๑๙	๑๘.๗๑	๒,๙๓๘.๓๑
๗	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๘.๓๐	๑๑,๕๖๔.๑๐	๑.๔๐๑๙	๖๐๐.๔๓	๑๖,๒๑๑.๗๑
๘	งานแบบติดตั้งยาว ๒ ข้าง	๑๑๓.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๒,๔๗๙.๒๒	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๓,๔๗๕.๖๒
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				๒๑๔,๙๓๘.๔๓			
	FACTOR F 'งานทาง					๑.๔๐๑๙		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							๘๖,๓๘๓.๗๖
								๓๐๑,๓๒๒.๑๙
	ประเภทงานอื่นๆ							
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ							
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม					๑.๐๗๐๐		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒๑๔,๙๓๘.๔๓

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๘๖,๓๘๓.๗๖

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

๓๐๑,๓๒๒.๑๙

งบประมาณที่ตั้งไว้

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๑,๓๒๒.๑๙ บาท (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสิบเก้าสตางค์-)



(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายพงษ์กุด สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน




(นางณัฐณรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชวนวีร์ ชูอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓