

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย หมู่ที่ ๘ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เขยริใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙.๕๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานของ
 กรมการปกครอง เลขที่ ๗๑ - ๐๑
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาค่าหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นที่ทางเดิม	๗๘.๐๐ ตร.ม.		๒.๘๕	๒๒๒.๓๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๙	๓๑๑.๖๔
๒	งานทรายรองพื้น	๓.๙๐ ลิบ.ม.		๕๙.๑๙๘	๑,๙๓๘.๗๒	๑.๔๐๑๙	๖๘๙.๗๐	๒,๖๒๘.๘๕
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค๒) ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑๑.๗๐ ลิบ.ม.		๒,๐๔๖.๗๓	๒๓,๙๔๖.๗๔	๑.๔๐๑๙	๒,๘๖๙.๓๑	๓๓,๕๗๐.๙๓
๔	งานปูผิวคอนกรีต	๗๘.๐๐ ตร.ม.		๑๒.๓๖	๙๖๔.๐๘	๑.๔๐๑๙	๑๓.๓๖	๑,๓๕๑.๕๔
๕	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม.	๗๘.๐๐ ตร.ม.		๓๖.๐๐	๒,๘๐๘.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐.๔๖	๓,๘๖๖.๕๓
	@ ๐.๒๐ เมตร							
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๑.๐๐ เส้น		๓๔๔.๔๘	๓๔๔.๔๘	๑.๔๐๑๙	๔๘๒.๙๒	๔๘๒.๙๒
๖	งานวัสดุรองต่อ							
	-แผ่นโพน	๒.๐๐ แผ่น		๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๕๖.๐๗
	-งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	๑๒.๐๐ ม.		๑๕.๒๕	๑๗๑.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๙.๙๗	๒๓๙.๗๒
๗	งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง	๑๙.๕๐ ม.		๒๑.๙๔	๔๒๗.๘๓	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๕๙๙.๗๗
๘	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	๙.๐๐ ลิบ.ม.		๔๕๒.๐๖	๓,๙๗๘.๕๔	๑.๔๐๑๙	๖๑๙.๗๒	๕,๕๙๗.๕๑
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F 'งานทาง เป็นเงินค่างานประเมิน				๓๔,๘๒๑.๖๙	๑.๔๐๑๙		๑๓,๙๙๔.๘๔ ๔๘,๘๑๖.๕๓
	<u>ประเภทงานอื่นๆ</u>							
๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	LS.						
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน					๑.๐๗๐๐		-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๓๔,๘๒๑.๖๙

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๑๓,๙๙๔.๘๔

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

๔๘,๘๑๖.๕๓

งบประมาณที่ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๘๐๐.- บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน -)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุชา รักษ์รงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปณิธิ สมพงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....
 (นางณัฐณี มีสวน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
 (นายชนวีร์ ชูอินทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑